BauDaH
Meisterbetrieb

BauDaH Bauunternehmen · Am Mühlbach 28 · 04683 Naunhof

Herr
Thomas Müller
Leipziger Straße 12
04683 Naunhof

Angebots-Nr.	**AN-2026-0001**
Datum	15.10.2026
Kunden-Nr.	10001
Gültig bis	14.11.2026
Ansprechpartner	Daniel Hönemann
Telefon	0176 43286472
E-Mail	baudah@gmx.net

Angebot AN-2026-0001

Bauvorhaben: Fassadensanierung EFH Müller
Baustelle: Leipziger Straße 12, 04683 Naunhof
Betreff: Fugensanierung und Fassadenreinigung

Sehr geehrter Herr Müller,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen für das oben genannte Bauvorhaben folgendes Angebot:

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	**Baustelleneinrichtung**			
1.1	**Baustelleneinrichtung** Baustelle einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung räumen. Inkl. An- und Abtransport von Werkzeug, Geräten und Kleinmaterial.	1 psch	350,00 €	**350,00 €**
1.2	**Fassadengerüst** Arbeits- und Schutzgerüst stellen, vorhalten (4 Wochen) und abbauen, Lastklasse 3.	180 m²	12,50 €	**2.250,00 €**
			Summe Titel 1 – Baustelleneinrichtung	**2.600,00 €**
2	**Fassade & Fugen**			
2.1	**Klinkerfugen sanieren** Mürbe Fugen mind. 15 mm tief auskratzen, reinigen und mit Fugenmörtel neu verfugen (Fugenglattstrich).	142,5 m²	68,00 €	**9.690,00 €**
2.2	**Bauwerksfuge erneuern** Alte Fugenmasse entfernen, Flanken reinigen, vorbehandeln, Hinterfüllprofil einbringen und mit elastischem Dichtstoff neu verfugen. abzgl. 5 % Nachlass	86 lfm	18,50 €	**1.511,45 €**
2.3	**Fassade reinigen** Fassadenreinigung mit Heißwasser-Hochdruck, inkl. Abdeckarbeiten.	142,5 m²	9,80 €	**1.396,50 €**
			Übertrag	**15.197,95 €**

BauDaH Bauunternehmen
Meisterbetrieb
Inh. Daniel Hönemann
Am Mühlbach 28 · 04683 Naunhof

Telefon: 0176 43286472
E-Mail: baudah@gmx.net
Web: www.baudah.de

Sparkasse Muldental
IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
BIC: COBADEFFXXX
Inhaber: Daniel Hönemann

Steuernr.: 235/123/45678
USt-IdNr.: DE123456789
Handwerkskammer zu Leipzig

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
			Übertrag	**15.197,95 €**
2.4	**Fensterbank außen [Eventualposition]** Aluminium-Fensterbank bis 2,00 m liefern und montieren.	6 Stk	115,00 €	*nur EP*
	Hinweis Farbton der Fugen nach Bemusterung vor Ort.			
			Summe Titel 2 – Fassade & Fugen	**12.597,95 €**
3	**Putzarbeiten**			
3.1	**Putzschäden ausbessern** Schadhafte Putzflächen abschlagen, Untergrund vorbereiten und neu verputzen.	24 m²	55,00 €	**1.320,00 €**
3.2	**Sockelputz** Sockelputz zementgebunden, inkl. Sockelabdichtung.	38 lfm	38,00 €	**1.444,00 €**
3.3	**Facharbeiterstunde** Arbeitsstunde Facharbeiter/Maurer.	16 Std	58,00 €	**928,00 €**
3.4	**Betonsanierung Balkon 1** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	2 m²	145,00 €	**290,00 €**
3.5	**Betonsanierung Balkon 2** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	3 m²	145,00 €	**435,00 €**
3.6	**Betonsanierung Balkon 3** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	4 m²	145,00 €	**580,00 €**
3.7	**Betonsanierung Balkon 4** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	5 m²	145,00 €	**725,00 €**
3.8	**Betonsanierung Balkon 5** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	6 m²	145,00 €	**870,00 €**
3.9	**Betonsanierung Balkon 6** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	7 m²	145,00 €	**1.015,00 €**
3.10	**Betonsanierung Balkon 7** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	8 m²	145,00 €	**1.160,00 €**
3.11	**Betonsanierung Balkon 8** Schadhaften Beton abtragen, Bewehrung entrosten und schützen, reprofilieren.	9 m²	145,00 €	**1.305,00 €**
			Summe Titel 3 – Putzarbeiten	**10.072,00 €**

BauDaH Bauunternehmen
Meisterbetrieb
Inh. Daniel Hönemann
Am Mühlbach 28 · 04683 Naunhof

Telefon: 0176 43286472
E-Mail: baudah@gmx.net
Web: www.baudah.de

Sparkasse Muldental
IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
BIC: COBADEFFXXX
Inhaber: Daniel Hönemann

Steuernr.: 235/123/45678
USt-IdNr.: DE123456789
Handwerkskammer zu Leipzig

Zusammenstellung

Titel 1	Baustelleneinrichtung	2.600,00 €
Titel 2	Fassade & Fugen	12.597,95 €
Titel 3	Putzarbeiten	10.072,00 €

Summe netto	**25.269,95 €**
zzgl. 19 % USt auf 25.269,95 €	4.801,29 €
Angebotssumme	**30.071,24 €**

Im Angebotsbetrag enthaltene Arbeits-/Lohnkosten inkl. USt gemäß § 35a EStG: 23.619,70 €

Dieses Angebot ist gültig bis zum 14.11.2026.

Wir würden uns freuen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Hönemann
Handwerksmeister · BauDaH Bauunternehmen

Auftragserteilung

Hiermit beauftrage ich die Ausführung der Leistungen gemäß Angebot AN-2026-0001 vom 15.10.2026.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

BauDaH Bauunternehmen
Meisterbetrieb
Inh. Daniel Hönemann
Am Mühlbach 28 · 04683 Naunhof

Telefon: 0176 43286472
E-Mail: baudah@gmx.net
Web: www.baudah.de

Sparkasse Muldental
IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
BIC: COBADEFFXXX
Inhaber: Daniel Hönemann

Steuernr.: 235/123/45678
USt-IdNr.: DE123456789
Handwerkskammer zu Leipzig